

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
са техничким спецификацијама

Набавка радова – радови на уградњи громобрана

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ	
КОНТАКТ ОСОБА – име и презиме, телефон/факс, e-mail	

Техничка спецификација радова

Р.Б.	Опис радова	Цена без ПДВ-а
1	2	3
1.	Ископ бетона и земље за побадање 9 сонди за уземљење. На три места по три сонде. Враћање у првобитно стање, односно бетонирање ископа.	
2.	Међусобно повезивање три сонде поцинкованом траком 25*4 на три места. Око 20м поцинковане траке 25*4.	
3.	Постављање и повезивање поцинковане траке 25*4 од уземљења до мерног места. Око 25м поцинковане траке 25*4.	
4.	Постављање и повезивање поцинковане траке 25*4 од уземљења до КП ормана. Око 10м поцинковане траке 25*4.	
5.	Постављање и повезивање поцинковане траке 25*4 од уземљења до рампе за инвалиде. Око 10м поцинковане траке 25*4.	
6.	Постављање и повезивање поцинковане траке 25*4 од уземљења до металног кавеза. Око 5м поцинковане траке 25*4.	
7.	Постављање и повезивање поцинковане траке 20*3 за два спастна вода од мерног места до громобрана. Око 150м поцинковане траке 20*3.	
8.	Постављање раностартујућег громобрана.	
9.	Постављање држача за громобранску инсталацију и громобран (укрсни комади. потпоре за зид, потпоре за лим, олучне хватаљке, поцинкована цев, перфорирана трака, типлови, шrafoви и остали неспецифичани материјал).	
	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:	

Напомена:

Понуђачи су дужни да понуде цену за све ставке из спецификације, као и укупну цену радова.

Место и датум

М.П.

Понуђач

Потпис овлашћеног лица