

(источни део објекта Факултета заштите на раду у Нишу)

р.б.	Опис радова	ЈМ	Количина	Цена по. ј.м	Укупно
	Набавка, транспорт и уградња PVC мембране преко постојећег дела лименог крова на источном делу објекта и то: - постављање два слоја геотекстила од 300гр/м2 преко постојећих лимених површина и фалцева; - водонепропусна PVC мембрана (пластицифрани поливинил хлорид PVC ојачан синтетичком тканином) дебљине 1,5мм; - механичко фиксирање мембране на крајевима специјалним фиксерима за подлогу; На крајевима ролни мембрана се механички причвршћује специјалним фиксерима за подлогу, а преко линије фиксирања врши се преклоп са следећом ролном и заварује врућим ваздухом на фиксирану мембрану мин. 5 см од ивице фиксера.	м ²	110		
	Постављање и фиксирање лајсни од специјалног PVC лима, за које се заварује мембарана и врши запуњивање спојева лајсни и мембране полиуретанским грађевинским китом	м	45		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:					
УКУПНО СА ПДВ-ом:					

Уз понуду је потребно доставити и следеће податке:

- Предвиђено време за извођење радова
- Услови плаћања
- Опција важења понуде
- Гаранција на радове
- Гаранција на материјал
- Пет репрезентативних референци које се односе на радове који су предмет достављања понуде
- Изјаву извођача радова да ће се придржавати одредби закона и правилника о безбедности и здрављу на раду и у складу са тим спроводити процедуре за безбедан и здрав рад извршиоца на месту рада;
- Напомену уколико нисте обвезник ПДВ-а.

Датум

_____ год.

Понуђач

М.П.