

21-2024

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Радови на постављању дела електричне инсталације	
Назив понуђача :	
Седиште :	
Улица и број :	
Е-маил адреса :	
Матични број :	
ПИБ :	
Текући рачун и назив банке:	
Контакт особа- Име, презиме, контакт телефон, маил:	

Редни број	Врста и опис послова	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Уградња гребенастог прекидача на вратима електро ормана, позиција 0-1, трополни 63 А, 400 V Други спрат десно (хол испред 206) RT II-1	комплет	1		
2.	Уградња гребенастог прекидача на вратима електро ормана, позиција 0-1, трополни 100 А, 400 V Други спрат десно (ходник-учионице) RTD-II	комплет	1		
3.	Уградња гребенастог прекидача на вратима електро ормана, позиција 0-1, трополни 40 А, 400 V Трећи спрат десно (хол испред деканата) RT III-4	комплет	1		
4.	Уградња гребенастог прекидача на вратима електро ормана, позиција 0-1, трополни 100 А, 400 V Трећи спрат десно (ходник лабораторије) RTD-III	комплет	1		
5.	Уградња теретне раставне склопке на основну плочу електро ормана, позиција 0-1, трополна 250 А, 400 V Сутурен лево, улаз GRT-L	комплет	1		
6.	На постојеће неискоришћено HBO подножје прикључити накнадно придодати кабел. Потребни су и недостајући HBO осигурачи-патроне NV/NH GL-GG 00/ 35A или NV/NH GL-GG 00/ 40A , сходно попречном пресеку кабла и начину полагања предметног кабловског извода. Сутурен десно, улаз GRT-D	комплет	3		

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а		
	ОБРАЧУНАТИ ПДВ		
	УКУПНО СА ПДВ-а		

Остали услови:

У цену уговорених електро радова урачунати набавку главних прекидача и НВО осигурача као и додатног материјала за њихову уградњу и транспорт материјала до места уградње.

Овлашћени представник наручиоца ће извршити стручни надзор над радовима и након завршетка радова извршити проверу исправности уграђених прекидача на разводним орманима и НВО осигурача.

Уколико се утврди после провере исправности стручног лица наручиоца стварно стање не одговара обиму и квалитету који је претходно договорен, понуђач је у обавези да недостатке отклони о свом трошку.

Гарантни рок: Гаранција за изведене радове је најмање 24 месеца. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Рок извршења радова: Комплетне радове реализовати најкасније до 30.04.2024. године.

Место извођења радова: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, 18106 Ниш

Рок плаћања (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) је: ____ дана, од службеног пријема исправно испостављеног рачуна.

Рок важења понуде: (не краћи од 30 (тридесет)) ____ календарских дана од дана подношења понуде.

НАПОМЕНА:

Обилазак локације

Привредни субјекти обилазак локације могу обавити пре истека рока за подношење понуда у термину који електронском поштом договоре директно са овлашћеним представником наручиоца (е-маил: predrag.stankovic@znrfa.ni.ac.rs) како би извршили увид у предмет набавке и како би отклонили евентуалне нејасноће.

Навести да ли је понуђач у систему ПДВ (заокружити): ДА НЕ

Датум: _____

МП

Понуђач:
